





Bouwkundig Adviesbureau Luteijn.

Duizendblad 34  
4421 MC KAPELLE  
Mobiel 06-46711826  
info@bjluteijn.nl

Betref; OPNAME OOSTBEER AAN DE COMMANDOWEG TE VLISSINGEN.

Referentie: BAL/bjl/0124.08.2014

Datum: 19 september 2014

bouwdeel / gevelvlak verticaal	foto nr.	SCHADEBEELD:	WERKZAAMHEDEN	eenheid	goed	redelijk	matig	slecht										Algemeen	TOTAAL	eenheid						
									1	6	12 + 13	25	57 + 58	61 + 62	71	79	85 t/m 87									
22.09	ontbrekende schiet gaten, zie foto nr. 12	leveren en aanbrengen schietgaten in metselwerk volgens detail afm. opening 100 x 450 mm als blindnis ca. 20 mm verdiept stucadoren.		stuks			x													3,00	stuks					
22.10		uithakken slecht en loszittend voegwerk langevechformaat		m2			x													10,00	m2					
22.11	voegwerk	het bestaande en nieuwe metselwerk opnieuw voegen met een vochtreguleren - zoutresistente voegmortel fabr. Jahn S110, afwerking gladde door -en door gestreken voeg iets verdiept en licht gesneden. Lange vechformaat (handvormsteen)		m2																43,00	48,50	m2				
22.12	losliggende rollaag WF, zie foto nr. 82	slopen - vernieuwen rollaag steens - 220 mm hg x 550 mm br. Waalformaat (glad bezand)		m1			x														10,50	10,50	m1			
22.13	verkankerde- beschadigde koppen WF	inboeten koppen, diep steens - 220 mm, Waalformaat (glad bezand)		stuks			x														50,00	80,00	130,00	stuks		
22.14	verkankerde- beschadigde strekken WF	inboeten strekken diep halfsteens 120 mm diep Waalformaat (glad bezand)		stuks			x															40,00	40,00	stuks		
22.15	open voegwerk, zie foto nr. 59, 60, 80, 81 WF	uithakken slecht en loszittend voegwerk Waalformaat (glad bezand)		m2			x															10,00	40,00	50,00	m2	
	voegwerk, WF	het bestaande en nieuwe metselwerk opnieuw voegen met een vochtreguleren - zoutresistente voegmortel fabr. Jahn S110, afwerking gladde door -en door gestreken voeg iets verdiept. Waalformaat (gladbezand)		m2			x															10,00	40,00	50,00	m2	
22.16	scheuren metselwerk, zie foto nr. 32, WF (handvormsteen)	Inboeten scheuren diep 1 steens - 1 1/2 steens, 230-350 mm diep x gem. 350 mm breed incl. in lintvoeg RvS wapening inlijmen en afwerken fabr. Total Wall, om de 10 lagen metselwerk Waalformaat (handvormsteen)		m1			x															5,00	5,00	5,00	m1	
22.17	los liggend - holklinkend - verkankerd metselwerk, zie foto nr. 36, 37, 73 en 78, WF (handvormsteen)	incidenteel slopen - vernieuwen metselwerk half steens diep 120 mm - één en steens diep 230 mm, Waalformaat (handvormsteen)		m2				x														5,20	10,00	15,20	m2	
22.18	los liggend - holklinkend - verkankerd metselwerk zie foto nr. 39 t/m 51, 75, 76 WF (handvormsteen)	slopen - vernieuwen metselwerk steens diep 220 mm - één en half steens diep 330 mm Waalformaat (handvormsteen)		m2				x														45,00	25,00	70,00	m2	
22.19	gescheurd metselwerk t.g.v. roesten ijzerwerk, zie foto nr. 39 t/m 51, 77 WF (handvormsteen)	slopen verwijderen roestende ijzeren staven en/of wortels dek beer 220 - 330 diep rekenen op 4 lagen in totaal 6 strekken en 8 koppen Waalformaat (handvormsteen).		stuks			x															50,00	40,00	90,00	stuks	
22.20	verkankerde- beschadigde koppen WF (handvormsteen)	inboeten koppen, diep steens - 220 mm, Waalformaat (handvormsteen)		stuks			x															500,00	650,00	1.150,00	stuks	
22.21	verkankerde- beschadigde strekken WF (handvormsteen)	inboeten strekken diep halfsteens 120 mm diep Waalformaat (handvormsteen)		stuks			x															250,00	325,00	575,00	stuks	
22.22	open voegwerk, zie foto nr. 39 t/m 40 en 73 t/m 7 1 WF (handvormsteen)	uithakken slecht en loszittend voegwerk Waalformaat (handvormsteen)		m2				x														53,00	65,00	118,00	m2	
22.23	voegwerk, WF (handvormsteen)	het bestaande en nieuwe metselwerk opnieuw voegen met een vochtreguleren - zoutresistente voegmortel fabr. Jahn S110, afwerking gladde door -en door gestreken voeg iets verdiept en lichtgesneden. Waalformaat (handvormsteen)		m2																			100,00	100,00	200,00	m2
22.24	hol klinkend metselwerk	Holklinkend metselwerk injecteren door om de 5 lagen en h.o.h 500 mm diep ca. 330 mm boren gat in kruising van de voeg en vervolgens injecteren met een minerale mortel S30 - en S40 fabr. Jahn.		m2			x															50,00	65,00	115,00	m2	
22.25	holklinkend - los metselwerk, zie foto nr. 1 t/m 3 en 7 LWF (handvormsteen)	gescheurd en holklinkend metselwerk muurdikte 680 mm bovenzijde muurafdekking ruineus afwerken (afwaterend) Lange Waalformaat (handvormsteen)		m2																		1,00	5,00	6,00	m2	



Bouwkundig Adviesbureau Luteijn.

Duizendblad 34  
4421 MC KAPELLE  
Mobiel 06-46711826  
info@bjluteijn.nl

Betref; OPNAME OOSTBEER AAN DE COMMANDOWEG TE VLISSINGEN.

Referentie: BAL/bjl/0124.08.2014

Datum: 19 september 2014

bouwdeel / gevelvlak verticaal	foto nr.	SCHADEBEELD:	WERKZAAMHEDEN	eenheid	goed	redelijk	matig	slecht	1	6	12 + 13	25	57 + 58	61 + 62	71	79	85 t/m 87	Algemeen	TOTAAL	eenheid
									vak 1, vleugel muur grachtzijde	vak 2, muur grachtzijde	vak 3, muur gracht en zeezijde	vak 4, muur en dak grachtzijde oostbeer	vak 5, monnik	vak 6, muur gracht en zeezijde	vak 7 muur en dak zeezijde Oostbeer	vak 8, muur zeezijde	vak 9, ingang loopgraaf			
22.26		scheuren in metselwerk zie tekeningen, zie foto nr. 1 - 2 en 65 en 66 LWF (handvormsteen)	Inboeten scheuren diep 1 steens - 1 1/2 steens, 230-350 mm diep x gem. 350 mm breed incl. in lintvoeg RvS wapening inlijmen en afwerken fabr. Total Wall, om de 10 lagen metselwerk Lange Waalformaat (handvormsteen)	m1			x		1,50					3,00			1,50		6,00	m1
22.27		los liggende rollaag, zie foto nr.7 LWF (handvormsteen)	slopen - vernieuwen rollaag halfsteens 110 mm hg x 680 mm br. Lange Waalformaat (handvormsteen)	m1			x			8,00									8,00	m1
22.28		losliggende rollaag, zie foto nr. 61 LWF (handvormsteen),	slopen - vernieuwen rollaag steens - 220 mm hg x 880 mm br. Lange Waalformaat (handvormsteen)	m1			x							9,00					9,00	m1
22.29		losliggend - gescheurd metselwerk vlechtingen, zie foto nr. 63 en 64 LWF (handvormsteen)	slopen - vernieuwen vlechtingen muurafdekking afm. 860 mm br. x 500 mm hg x muurdikte 880 mm, zie afm. tekening Lange Waalformaat (handvormsteen)	stuks				x						11,00					11,00	stuks
22.30		verkankerde- beschadigde koppen LWF (handvormsteen)	inboeten koppen, diep steens - 220 mm, Lange Waalformaat(handvormsteen)	stuks			x		16,00	14,00				78,00			20,00		128,00	stuks
22.31		verkankerde- beschadigde strekken LWF (handvormsteen)	inboeten strekken diep halfsteens 120 mm diep lange Waalformaat (handvormsteen)	stuks			x		8,00	7,00				39,00			20,00		74,00	stuks
22.32		open voegwerk, zie foto nr. 3 t/m 5, 7, 66, 67 LWF (handvormsteen)	uithakken slecht en loszittend voegwerk Lange Waalformaat (handvormsteen)	m2				x	8,00	7,00				39,00			8,50		62,50	m2
22.33		voegwerk, LWF (handvormsteen)	het bestaande en nieuwe metselwerk opnieuw voegen met een vochtreguleren - zoutresistente voegmortel fabr. Jahn S110, afwerking gladde door -en door gestreken voeg iets verdiept en licht gesneden. Lange Waalformaat (handvormsteen)	m2					9,00	18,50				80,00			10,00		117,50	m2
22.34		inwaterende naad tussen folie grachtzijde en metselwerk beer	Inzagen voeg diep 50 mm en inbrengen EPDM stook br. ca 300 mm , vast te zetten met RVS clips en afvoegen met een dilatatie kit kleur grijs of zwart afwerking iets verdiept - glad	m1			x	x			5,00	32,00		5,00					42,00	m1
22.35		koekoek vak 4	herstellen metsel en voegwerk koekoek vak 4	Post €				x										500,00	500,00	Post €
22.36		binnen metselwerk Beer	herstellen metsel -en voegwerk binnenzijde Beer	Post €														10.000,00	10.000,00	Post €
<b>24</b>		<b>RUWBOUW TIMMERWERK:</b>	<b>RUWBOUW TIMMERWERK:</b>																	
24.01		roestend ijzerwerk en ingerot houtwerk, zie foto 68 t/m 70	herstellen ingerot houtwerk en roestend verankering schoorconstructie	Post €			x											5.000,00	5.000,00	Post €
<b>35</b>		<b>NATUUR - KUNSTSTEEN:</b>	<b>NATUUR - KUNSTSTEEN:</b>																	
35.01		weg gevallen reparaties, zie foto 22	uithakken slecht of weggevallen reparaties - schoon maken en repareren met een vocht en zoutresistente natuursteen reparatiemortel M 70, fabr. Jahn o.g.	dm3			x				0,50	4,00			4,00				8,50	dm3
35.02		weg gevallen gescheurd hoekblok zie foto nr. 22	slopen - vernieuwen natuursteen hoekblok - hardsteen afm. 480x480x 350mm hg, bewerking zichtzijden kantfrijnslag en er tussen een verticale frijnslag, niet zichtzijden voor een goede hechting ruw gehakt.	stuks			x				1,00								1,00	stuks
35.03		weg gevallen gescheurd hoekblok zie foto nr. 22	slopen - vernieuwen natuursteen hoekblok - hardsteen afm. 360x360x 350mm hg, bewerking zichtzijden kantfrijnslag en er tussen een verticale frijnslag, niet zichtzijden voor een goede hechting ruw gehakt.	stuks			x				1,00								1,00	stuks
35.04		gescheurd - steken aanzetblok wand - dak beer model nr. 1, zie foto nr. 35 t/m 37	slopen - vernieuwen natuursteen aanzet blok model nr. 1, hardsteen afm. 500 x 500 x 880 mm hg, bewerking zichtzijden kantfrijnslag en er tussen een verticale frijnslag, niet zichtzijden voor een goede hechting ruw gehakt.	stuks			x					9,00			5,00				14,00	stuks
35.05		gescheurd - steken aanzetblok wand - dak beer model nr. 2 zie foto nr. 35 t/m 37	slopen - vernieuwen natuursteen aanzet blok model nr. 2, hardsteen afm. 500 x 400 x 620 mm hg, bewerking zichtzijden kantfrijnslag en er tussen een verticale frijnslag, niet zichtzijden voor een goede hechting ruw gehakt.	stuks			x				1,00								1,00	stuks

